

Massnahmen, um den Verkehr während der Bauzeit über das Bellevue zu führen:

- Der motorisierte Individualverkehr wird auf den Hauptachsen Bürkliplatz-Utoquai (X-Y) beschleunigt – unter Inkaufnahme von Einschränkungen auf den sekundären Routen.
- Die Fahrbahnen von Quaibrücke bis Utoquai werden mit Bauwänden «eingehaust», sodass die Autofahrer nicht abgelenkt werden und mit konstanter Geschwindigkeit fahren.
- Die vier Autospuren und die zwei überbreiten Trottoirs auf der Quaibrücke werden auf zwei Spuren plus ein beidseitiges Trottoir reduziert. Weitere Spuren werden ebenfalls reduziert.
- Abbiegende oder kreuzende Verkehrsströme werden an drei entscheidenden Orten aufgehoben (A, B, C).
- Vier wichtige Fussgängerstreifen werden aufgehoben, die Fussgänger werden mit zwei Passerellen über die Hauptverkehrsachse geführt.

Grosses Bild: mot. Individualverkehr

Kleines Bild: Fussgänger (ohne Velowege)

rot: aufgehobene Verbindung (Auto, FG)

grün: Verkehr (Auto, FG)

gelb: Fussgänger (mit Passerellen)

